

Dades municipals

Municipi	ARGENTONA		
ADF	SERRA DE MARINA		
Nombre d'habitants	12.452	Superfície del terme municipal (ha)	2.540
Superfície forestal (ha)	1.845	Superfície arbrada (ha)	
Altres superfícies (ha)			
Parc / Parc Natural	Serralada Litoral		
Altres espais protegits	EIN la Conreria-Sant Mateu-Céllecs		

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Data de revisió	31/12/2020
------------------------	-------------------

Data de vigència	31/12/2026
-------------------------	-------------------

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament ARGENTONA

ADF SERRA DE MARINA

1.1

Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en senyalització:

1.2

Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

2.1

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Construcció de girador al final del camí de Can Manyana	G-4			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 01	PC-01			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 01	PC-02			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 02	PC-03			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 02	PC-04			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 03	PC-05			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 03	PC-06			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 01	PC-07			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 12	PC-08			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 12	PC-09			

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 0,00

2.1

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 13	PC-10			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 14	PC-11			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 15	PC-12			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 15	PC-13			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 16	PC-14			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 16	PC-15			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 18	PC-16			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 18	PC-17			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Tram en roca al camí 20	PC-18			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Tram en roca al camí 20	PC-19			

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 0,00

2.1

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 21	PC-20			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 21	PC-21			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Estretament al camí 22	PC-22			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 23	PC-23			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 23	PC-24			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 23	PC-25			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 23	PC-26			

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

0,00

2.2

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm. d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal·lació d'hidrants i altres boques (CH)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Cost estimat (EUR)

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:

2.4

Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

2.5

Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un BAN en matèria de prevenció d'incendis per al seu terme municipal d'acord amb el Decret 64/95, de 7 de març.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95, de 7 de març.

Ràdio local

TV local

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95, de 7 de març, i d'altres a la pàgina web de l'Ajuntament "<http://argentina.cat/>".

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	☒
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i informe

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

L'Ajuntament posarà en coneixement dels propietaris de parcel·les urbanitzables en contacte amb zona forestal de la necessitat de mantenir-les netes durant el període de risc d'incendi forestal d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril.

Sobre prevenció d'incendis

L'Ajuntament posarà en coneixement dels habitants del seu terme -així com de visitants- dels períodes de risc d'incendi i les restriccions pertinents segons Decret 64/95, de 7 de març.

Informes Parcs

Els camins 7, 8, 14 i 15 afecten perímetres de seguretat de nius de rapinyaires, pel que el seu manteniment s'haurà de realitzar fora del període entre l'1 de febrer i 31 de juliol. Els camins 11 i 19 es veuen afectats per l'existència de flora protegida.

Aquestes restriccions venen detallades a l'informe tècnic del Parc de la Serralada Litoral.

Altres mesures

Electricitat

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de seguretat del vol del cablejat segons Decret 268/98, de 23 de juliol, i Decret 64/95, de 7 de març.

Gas

Altres infraestructures perilloses

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir netes de vegetació les franges de seguretat segons Decret 130/98, de 12 de maig, i Decret 64/95, de 7 de març.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Construcció de girador al final del camí de Can Manyana	G-4			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 01	PC-01			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 01	PC-02			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 02	PC-03			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 02	PC-04			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 03	PC-05			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 03	PC-06			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 01	PC-07			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 12	PC-08			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 12	PC-09			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 13	PC-10			

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 14	PC-11			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 15	PC-12			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 15	PC-13			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 16	PC-14			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 16	PC-15			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 18	PC-16			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 18	PC-17			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Tram en roca al camí 20	PC-18			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Tram en roca al camí 20	PC-19			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 21	PC-20			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 21	PC-21			

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Estretament al camí 22	PC-22			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 23	PC-23			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 23	PC-24			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 23	PC-25			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 23	PC-26			

Cost total del programa d'actuacions de millora: 0,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Aigües	2025	5,7 km	1.170,00	6.669,00
01	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Aigües	2021	5,7 km	1.170,00	6.669,00
02	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí d'enllaç entre el camí de les Aigües i el camí al Parc Forestal de Mataró	2021	1,5 km	1.112,00	1.668,00
02	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí d'enllaç entre el camí de les Aigües i el camí al Parc Forestal de Mataró	2025	1,5 km	1.112,00	1.668,00
03	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí del torrent de Can Cabanyes	2021	2,7 km	1.150,00	3.105,00
03	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí del torrent de Can Cabanyes	2025	2,7 km	1.150,00	3.105,00
04	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Martí de la Pujada	2024	4,6 km	1.180,00	5.428,00
04	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Martí de la Pujada	2026	4,6 km	1.180,00	5.428,00
05	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Pregunteres	2021	1,3 km	1.130,00	1.469,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
05	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Pregunteres	2025	1,3 km	1.130,00	1.469,00
06	Repàs del ferm i neteja de vores del camí de Can Bagot		2,2 km	1.430,00	3.146,00
07	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Malloles (revisar restriccions fitxa 3.3)	2023	2,2 km	1.170,00	2.574,00
08	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de que uneix la ctra. de Parpers, a l'alçada del Pont de l'Espinal, fins a la urb. Sant Carles (revisar restriccions fitxa 3.3)	2023	1,3 km	1.110,00	1.443,00
09	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Plana de l'Espinal (a càrrec del Consorci del Parc de la Serralada Litoral)		1,7 km		
10	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la pedrera d'Òrrius (a càrrec del Consorci del Parc de la Serralada Litoral)		1,7 km		
11	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Riudemeia (revisar restriccions fitxa 3.3)	2023	3,5 km	1.190,00	4.165,00
12	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Roviró	2023	2,1 km	1.280,00	2.688,00
13	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les vinyes de Can Riudemeia	2023	1,8 km	1.140,00	2.052,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
14	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Fulló (revisar restriccions fitxa 3.3)	2024	2,7 km	1.150,00	3.105,00
15	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va a Can Manyana (revisar restriccions fitxa 3.3)	2022	2,0 km	1.132,00	2.264,00
15	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va a Can Manyana (revisar restriccions fitxa 3.3)	2026	2,0 km	1.132,00	2.264,00
16	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermità a la ctra. d'Òrrius	2022	1,5 km	1.210,00	1.815,00
16	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermità a la ctra. d'Òrrius	2026	1,5 km	1.210,00	1.815,00
17	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermità a Can Manyana	2022	1,4 km	1.140,00	1.596,00
17	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermità a Can Manyana	2026	1,4 km	1.140,00	1.596,00
18	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos	2024	1,0 km	1.220,00	1.220,00
18	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos	2026	1,0 km	1.220,00	1.220,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
18	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos	2022	1,0 km	1.220,00	1.220,00
19	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Malpàs (a càrrec del Consorci del Parc de la Serralada Litoral; revisar restriccions fitxa 3.3)		3,6 km		
20	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font del Camí al collet de Burriac	2022	1,2 km	1.260,00	1.512,00
21	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font de la Feu	2022	1,2 km	1.240,00	1.488,00
21	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font de la Feu	2024	1,2 km	1.240,00	1.488,00
22	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font d'en Baló	2022	0,7 km	1.320,00	924,00
22	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font d'en Baló	2024	0,7 km	1.320,00	924,00
23	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que uneix la riera de Clarà amb el camí de Malpàs	2022	1,6 km	1.290,00	2.064,00
24	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Caramany al Dalipà (a càrrec de l'empresa concessionària del servei d'aigües)		1,3 km		

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 79.261,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2021	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí d'enllaç entre el camí de les Aigües i el camí al Parc Forestal de Mataró	02	1,50 km	1.112,00	1.668,00
2021	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí del torrent de Can Cabanyes	03	2,70 km	1.150,00	3.105,00
2021	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Pregunteres	05	1,30 km	1.130,00	1.469,00
2021	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Aigües	01	5,70 km	1.170,00	6.669,00
Resum anual del cost					
Any	2021	Inversions:	0,00	Manteniment	12.911,00
				Totals:	12.911,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va a Can Manyana (revisar restriccions fitxa 3.3)	15	2,00 km	1.132,00	2.264,00
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos	18	1,00 km	1.220,00	1.220,00
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font d'en Baló	22	0,70 km	1.320,00	924,00
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font de la Feu	21	1,20 km	1.240,00	1.488,00
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font del Camí al collet de Burriac	20	1,20 km	1.260,00	1.512,00
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que uneix la riera de Clarà amb el camí de Malpàs	23	1,60 km	1.290,00	2.064,00
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermítà a la ctra. d'Òrrius	16	1,50 km	1.210,00	1.815,00
2022	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermítà a Can Manyana	17	1,40 km	1.140,00	1.596,00
Resum anual del cost		Any	2022	Inversions:	0,00
				Manteniment	12.883,00
				Totals:	12.883,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de que uneix la ctra. de Parpers, a l'alçada del Pont de l'Espinal, fins a la urb. Sant Carles (revisar restriccions fitxa 3.3)	08	1,30 km	1.110,00	1.443,00
2023	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Malloles (revisar restriccions fitxa 3.3)	07	2,20 km	1.170,00	2.574,00
2023	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les vinyes de Can Riudemeia	13	1,80 km	1.140,00	2.052,00
2023	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Riudemeia (revisar restriccions fitxa 3.3)	11	3,50 km	1.190,00	4.165,00
2023	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Roviró	12	2,10 km	1.280,00	2.688,00
Resum anual del cost					
Any	2023	Inversions:	0,00	Manteniment	12.922,00
				Totals:	12.922,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font de la Feu	21	1,20 km	1.240,00	1.488,00
2024	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de la Font d'en Baló	22	0,70 km	1.320,00	924,00
2024	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Fulló (revisar restriccions fitxa 3.3)	14	2,70 km	1.150,00	3.105,00
2024	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Martí de la Pujada	04	4,60 km	1.180,00	5.428,00
2024	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos	18	1,00 km	1.220,00	1.220,00
Resum anual del cost					
Any	2024	Inversions:	0,00	Manteniment	12.165,00
				Totals:	12.165,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí del torrent de Can Cabanyes	03	2,70 km	1.150,00	3.105,00
2025	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí d'enllaç entre el camí de les Aigües i el camí al Parc Forestal de Mataró	02	1,50 km	1.112,00	1.668,00
2025	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Aigües	01	5,70 km	1.170,00	6.669,00
2025	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de les Pregunteres	05	1,30 km	1.130,00	1.469,00
Resum anual del cost					
Any	2025	Inversions:	0,00	Manteniment	12.911,00
				Totals:	12.911,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermità a la ctra. d'Òrrius	16	1,50 km	1.210,00	1.815,00
2026	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos	18	1,00 km	1.220,00	1.220,00
2026	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va de Ca l'Ermità a Can Manyana	17	1,40 km	1.140,00	1.596,00
2026	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí de Can Martí de la Pujada	04	4,60 km	1.180,00	5.428,00
2026	Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del camí que va a Can Manyana (revisar restriccions fitxa 3.3)	15	2,00 km	1.132,00	2.264,00
Resum anual del cost					
Any	2026	Inversions:	0,00	Manteniment	12.323,00
				Totals:	12.323,00

Cost total programa d'actuacions:	Inversions:	0,00	Manteniment	76.115,00	Totals:	76.115,00
--	-------------	------	-------------	-----------	---------	-----------